

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Kaplica PW. ŚW Hieromina " NA PUSZCZY '

Obiekt : Kaplica PW. ŚW Hieromina ' NA PUSZCZY '

Adres : Biele nr. dz. 109 obręb Biele 0001. gmina Sompolno 301210-5 pow. koniński. woj. wielkopolskie

Roboty renontowe

Zamawiający : Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny

Adres : ul. 11 Listopada 2 62-610 Sompolno

tech.bud. PIOTR DOBRASIAK
uprawniony w specj. architektonicznej
Jednostka autorska : Obsługa techniczna dla Budownictwa TECH-BUD , ul. Wyzwolenia 19/34 62-510 Konin
Opracował : PIOTR DOBRASIAK 213, 87 Nr upr. 24/89
62-510 Konin, ul. Wyzwolenia 19/34
tel. 513 121 831
Zamawiający CZŁONEK WKP/BO/0768/03

Data : 31.08.2023

Wykonawca :

Roboty remontowe

Budowa : Kaplica PW. ŚW Hieromina " NA PUSZCZY '

Obiekt : Kaplica PW. ŚW Hieromina " NA PUSZCZY '

Adres : Biele nr. dz. 109 obręb Biele 0001. gmina Sompolno 301210-5 pow. koniński. woj. wielkopolskie

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Opis działu
I DACH	
I.A	Roboty rozbiórkowe
I.B	Impregnacja
I.C	Pokrycia dachowe
II STOLARKA DRZWIOWA	
III STOLARKA OKIENNA	
IV ELEWACJA	
V RUSZTOWANIE	

--- Koniec wydruku ---

Roboty renontowe

Budowa : Kaplica PW. ŚW Hieromina " NA PUSZCZY '

Obiekt : Kaplica PW. ŚW Hieromina ' NA PUSZCZY '

Adres : Biele nr. dz. 109 obręb Biele 0001. gmina Sompolno 301210-5 pow. koniński. woj. wielkopolskie

Lp.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
I DACH			
I.A Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 401-0535-05-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku	13,600	m
	$4.40 * 2 =$	8,800	
	$2.40 * 2 =$	4,800	
	Razem =	13,600	m
2	KNR 401-0535-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku	34,580	m
	$4.00 * 2 =$	8,000	
	$5.68 * 2 =$	11,360	
	$2.74 * 2 =$	5,480	
	$2.13 * 2 =$	4,260	
	$2.74 * 2 =$	5,480	
	Razem =	34,580	m
3	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	16,032	m2
	$4.00 * 2 * 0.40 =$	3,200	
	$5.68 * 2 * 0.40 =$	4,544	
	$2.74 * 2 * 0.40 =$	2,192	
	$2.13 * 2 * 0.40 =$	1,704	
	$2.74 * 2 * 0.40 =$	2,192	
	$5.00 * 1.10 * 0.40 =$	2,200	
	Razem =	16,032	m2
4	KNR 401-0535-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku	81,665	m2
	$(5.68 + 4.15) / 2 * 3.80 * 2 =$	37,354	
	$2.75 * 3.80 / 2 * 4 =$	20,900	
	$2.15 * 3.80 / 2 * 2 =$	8,170	
	$2.95 * 2.53 * 2 =$	14,927	
	$0.56 * 0.56 / 2 * 2 =$	0,314	
	Razem =	81,665	m2
5	KNR 1901-0425-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu: do 85%	81,665	m2
	$(5.68 + 4.15) / 2 * 3.80 * 2 =$	37,354	
	$2.75 * 3.80 / 2 * 4 =$	20,900	
	$2.15 * 3.80 / 2 * 2 =$	8,170	
	$2.95 * 2.53 * 2 =$	14,927	
	$0.56 * 0.56 / 2 * 2 =$	0,314	
	Razem =	81,665	m2
6	KNR 1901-0428-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej	39,580	m
	$4.00 * 2 =$	8,000	
	$5.68 * 2 =$	11,360	
	$2.74 * 2 =$	5,480	
	$2.13 * 2 =$	4,260	
	$2.74 * 2 =$	5,480	
	$2.50 * 2 =$	5,000	
	Razem =	39,580	m
7	4-04 1107-01 11 Transport ziomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	0,984	t
	$81.665 * 11.20 / 1000 =$	0,915	
	$16.032 * 4.32 / 1000 =$	0,069	
	Razem =	0,984	t
I.B Impregnacja			

I. DACH
I.B. Impregnacja

Roboty renowacyjne

Lp.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
8	KNR 1901-0629-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni: do 2,0 m2 murłata: $5.53 * 2 * (0.28 + 0.30 * 2) =$ $2.50 * 4 * (0.28 + 0.30 * 2) =$ $1.85 * 2 * (0.28 + 0.30 * 2) =$ belki stropowe: $3.42 * 2 * (0.10 + 0.14 * 2) =$ $3.00 * 3 * 0.10 * 0.10 =$ krokwie: $4.90 * 3 * (0.26 + 0.30) * 2 =$ $8.50 * (0.28 + 0.30) * 2 =$ $(0.12 + 0.15) * 2 * 2.90 * 4 * 1.15 =$ $(0.12 + 0.15) * 2 * 3.15 * 4 * 1.15 =$ $(0.12 + 0.15) * 2 * 3.00 * 2 * 1.15 =$ $(0.12 + 0.15) * 2 * 4.00 =$ $(0.10 + 0.10) * 2 * 2.53 * 6 =$ $(0.10 + 0.10) * 2 * 2.90 =$	78,949 9,733 8,800 3,256 2,599 0,090 16,464 9,860 7,204 7,825 3,726 2,160 6,072 1,160	m2
	Razem =	78,949	m2
9	KNR 1901-0634-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - dwukrotnego, powierzchni: do 25 m2 murłata: $5.53 * 2 * (0.28 + 0.30 * 2) =$ $2.50 * 4 * (0.28 + 0.30 * 2) =$ $1.85 * 2 * (0.28 + 0.30 * 2) =$ belki stropowe: $3.42 * 2 * (0.10 + 0.14 * 2) =$ $3.00 * 3 * 0.10 * 0.10 =$ krokwie: $4.90 * 3 * (0.26 + 0.30) * 2 =$ $8.50 * (0.28 + 0.30) * 2 =$ $(0.12 + 0.15) * 2 * 2.90 * 4 * 1.15 =$ $(0.12 + 0.15) * 2 * 3.15 * 4 * 1.15 =$ $(0.12 + 0.15) * 2 * 3.00 * 2 * 1.15 =$ $(0.12 + 0.15) * 2 * 4.00 =$ $(0.10 + 0.10) * 2 * 2.53 * 6 =$ $(0.10 + 0.10) * 2 * 2.90 =$	78,949 9,733 8,800 3,256 2,599 0,090 16,464 9,860 7,204 7,825 3,726 2,160 6,072 1,160	m2
	Razem =	78,949	m2
I.C Pokrycia dachowe			
10	KNR AT-09 0101-02 [Ruszt.] Łacenie - rozstaw łat 20 cm $(5.68 + 4.15) / 2 * 3.80 * 2 =$ $2.75 * 3.80 / 2 * 4 =$ $2.15 * 3.80 / 2 * 2 =$ $2.95 * 2.53 * 2 =$ $0.56 * 0.56 / 2 * 2 =$	81,665 37,354 20,900 8,170 14,927 0,314	m2
	Razem =	81,665	m2
11	KNR AT-09 0301-01 [Ruszt.] Gonty cięte o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dł. 40 cm $(5.68 + 4.15) / 2 * 3.80 * 2 =$ $2.75 * 3.80 / 2 * 4 =$ $2.15 * 3.80 / 2 * 2 =$ $2.95 * 2.53 * 2 =$ $0.56 * 0.56 / 2 * 2 =$	81,665 37,354 20,900 8,170 14,927 0,314	m2
	Razem =	81,665	m2
12	NNRNKB 202 0421-02 [Ruszt.] Przybicie deski okapowej $4.00 * 2 =$ $5.68 * 2 =$ $2.74 * 2 =$ $2.13 * 2 =$ $2.74 * 2 =$	34,580 8,000 11,360 5,480 4,260 5,480	m
	Razem =	34,580	m
13	NNRNKB 202 0421-02 [Ruszt.] Przybicie deski czołowej $2.50 * 2 =$	5,000 5,000	m
	Razem =	5,000	m

I. DACH
I.C. Pokrycia dachowe

Roboty renontowe

Lp.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
14	KNR 1901-0527-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie	81,665	m2
	$(5.68 + 4.15) / 2 * 3.80 * 2 =$	37,354	
	$2.75 * 3.80 / 2 * 4 =$	20,900	
	$2.15 * 3.80 / 2 * 2 =$	8,170	
	$2.95 * 2.53 * 2 =$	14,927	
	$0.56 * 0.56 / 2 * 2 =$	0,314	
	Razem =	81,665	m2
15	KNR 1901-0528-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych - wykonanie i rozebranie zabezpieczenia: z płyt pilśniowych twardych	81,665	m2
	$(5.68 + 4.15) / 2 * 3.80 * 2 =$	37,354	
	$2.75 * 3.80 / 2 * 4 =$	20,900	
	$2.15 * 3.80 / 2 * 2 =$	8,170	
	$2.95 * 2.53 * 2 =$	14,927	
	$0.56 * 0.56 / 2 * 2 =$	0,314	
	Razem =	81,665	m2
16	KNR 1901-0538-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej - pasów nadrynnowych o szerokości: ponad 25 cm	19,032	m2
	$4.00 * 2 * 0.40 =$	3,200	
	$5.68 * 2 * 0.40 =$	4,544	
	$2.74 * 2 * 0.40 =$	2,192	
	$2.13 * 2 * 0.40 =$	1,704	
	$2.74 * 2 * 0.40 =$	2,192	
	$5.00 * 1.10 * 0.40 =$	2,200	
	$2.50 * 2 * 0.60 =$	3,000	
	Razem =	19,032	m2
17	KNR 1901-0546-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Ręczne kucie kuli z blachy cynkowej grub. 1 mm, gładkiej o średnicy: 150-200 mm	1,000	szt
18	KNR 1901-0535-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej, o średnicy: 18 cm - materiał z odzysku	34,580	m
	$4.00 * 2 =$	8,000	
	$5.68 * 2 =$	11,360	
	$2.74 * 2 =$	5,480	
	$2.13 * 2 =$	4,260	
	$2.74 * 2 =$	5,480	
	Razem =	34,580	m
19	KNR 1901-0536-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej, o średnicy: 12 cm - materiał z odzysku	13,600	m
	$4.40 * 2 =$	8,800	
	$2.40 * 2 =$	4,800	
	Razem =	13,600	m
II STOLARKA DRZWIOWA			
20	Kalkulacja wł. Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych o wym. 1,33 x 2,01 bez materiału	1,000	kpl
	$1.00 =$	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
III STOLARKA OKIENNA			
21	KNR 1901-1019-03-00 IGM Warszawa Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2	1,800	m2
	$0.90 * 2.00 =$	1,800	
	Razem =	1,800	m2
22	KNR 1901-0407-08-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ściany drewnianej: z desek profilowanych grub. 25 mm	1,620	m2
	$0.90 * 0.90 * 2 =$	1,620	
	Razem =	1,620	m2

III. STOLARKA OKIENNA

Roboty renontowe

Lp.	Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia	Liczba / Ilość	Jedn. miary
23	Kalkulacja wł. Wymiana okna drewnianego o wym. 0,87x1,10 m bez materiału	1,000	kpl
24	Kalkulacja wł. Osadzenie okna drewnianego owalnego	1,000	kpl
25	Kalkulacja wł. Osadzenie okna drewnianego owalnego bez materiału	1,000	kpl
26	Kalkulacja wł. Wymiana okna drewnianego o wym. 1,18x1,73	2,000	kpl
	2.00 =	2,000	
	Razem =	2,000	kpl
IV ELEWACJA			
27	KNR 1901-0629-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni: ponad 5,0 m2	120,466	m2
	5.50 * 2 * 4.25 =	46,750	
	2.45 * 4.25 * 4 =	41,650	
	1.90 * 4.25 * 2 =	16,150	
	3.46 * 2.30 * 2 =	15,916	
	Razem =	120,466	m2
28	KNR 1901-0630-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Odgrzybianie desek lub płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - dwukrotnego, powierzchni: do 25 m2	120,466	m2
	5.50 * 2 * 4.25 =	46,750	
	2.45 * 4.25 * 4 =	41,650	
	1.90 * 4.25 * 2 =	16,150	
	3.46 * 2.30 * 2 =	15,916	
	Razem =	120,466	m2
V RUSZTOWANIE			
29	ZAL1 002-1501-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości: do 20 m	116,000	m2
	(6.00 * 2 + 3.00 * 4 + 2.50 * 2) * 4.00 =	116,000	
	Razem =	116,000	m2
30	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28	1,000	kpl
31	ZAL1 002-1505-01-00 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	116,000	m2
	(6.00 * 2 + 3.00 * 4 + 2.50 * 2) * 4.00 =	116,000	
	Razem =	116,000	m2
32	ZAL1 002-1506-01-00 Instalacje odgromowe rusztowań przyściennych o wysokości: do 20 m	116,000	m2
	(6.00 * 2 + 3.00 * 4 + 2.50 * 2) * 4.00 =	116,000	
	Razem =	116,000	m2

--- Koniec wydruku ---