

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Remont więzby kruchty bocznej południowej			
1.1					
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe dwurzędowe z dłużyc o wysokości do 8 m	m ²		
d.1.1	1603-04	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1.1	0412-02	41.6	m	41.600	
				RAZEM	41.600
3	KNR 19-01	Odrzyskanie bali i krawędziaków metodą opryskiwania preparatem dwukrotnie	m ²		
d.1.1	0634-04	0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
4	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: bali i krawędziaków	m ²		
d.1.1	0631-01	0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
5	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
d.1.1	0412-06	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - wieńce i jetki	m		
d.1.1	0405-01	26.5	m	26.500	
				RAZEM	26.500
1.2		Wymiana pokrycia dachu nad kruchtą boczną południową			
7	KNR 19-01	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie podwójne	m ²		
d.1.2	0531-04	33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR 4-01	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z rozebraniem folią	m ²		
d.1.2	0534-07	wsp. do R 0,5 za zabezpieczenie folią	m ²	33.000	
		33		RAZEM	33.000
9	KNR 4-01	Deskowanie dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1.2	0414-02	33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.1.2	0501-01	33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
11	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
d.1.2	0104-06	33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
12	KNR 2-02	Ołacenie łatami 60x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm	m ²		
d.1.2	0410-04	wsp. za przekrój łat 60/38=1,58	m ²	33.000	
		33		RAZEM	33.000
13	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza metodą kąpielii desek, łat i listew	m ³		
d.1.2	0630-01	Krotność = 2	m ³	1.750	
		1.75		RAZEM	1.750
14	KNR 4-01	Impregnacja grzybobójcza gontów na dachu-cała powierzchnia dachu nad nawą	m ²		
d.1.2	0628-03	Krotność = 2	m ²	33.000	
		33		RAZEM	33.000
2		Roboty blacharskie i dekarские nad kruchtą boczną południową			
15	KNR 19-01	Krycie dachu gontami o dł. 55 cm	m ²		
d.2	0507-03	33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
16	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytan-cynk- kruchta boczna - południowa	m		
d.2	0535-02	9.4	m	9.400	
				RAZEM	9.400
17	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy tytan-cynk- kruchta boczna - południowa	m		
d.2	0536-01	4.8	m	4.800	
				RAZEM	4.800
18	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych i opierzeń o szer. ponad 25 cm z blachy tytan- cynk	m ²		
d.2	0538-02			RAZEM	4.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
3		Roboty ciesielskie przy kruchcie bocznej południowej			
19	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
d.3	0411-02				
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
d.3	0411-06				
		22.1	m ²	22.100	
				RAZEM	22.100
21	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi- podłogi	m ²		
d.3	0628-01	Krotność = 2			
		22.1	m ²	22.100	
				RAZEM	22.100
22	KNR 4-01	Wymiana podwaliny w ścianach drewnianych	m		
d.3	0401-04				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 4-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm	m ²		
d.3	0402-02				
		39.85	m ²	39.850	
				RAZEM	39.850
24	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi oszalowania	m ²		
d.3	0628-01	Krotność = 2			
		39.85	m ²	39.850	
				RAZEM	39.850
25	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy na oszalowanie	m		
d.3	0411-07				
		74.91	m	74.910	
				RAZEM	74.910
26	KNR 4-01	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²		
d.3	0410-04				
		22.1	m ²	22.100	
				RAZEM	22.100
27	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
d.3	0628-01	Krotność = 2			
		22.1	m ²	22.100	
				RAZEM	22.100
4		Ułożenie gontu na dachu zakrystii			
28	KNR 19-01	Krycie dachu gontami o dł. 55 cm nad zakrystią	m ²		
d.4	0507-03				
		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000