

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŚCIANY			
1	TZKNBK VII	Oczyszczanie ścian z resztek obumarłych glonów i nieczystości szczotkami stalowymi w miejscach łatwo i trudno dostępnych, a następnie splukanie wodą - powierzchnia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	-236	<wieża> 5,00*10,00+2,20*5,40+4,90*3,40+4,90*4,60+4,80*10,00	m ²	149,080	
	analogia	<strona południowa> 2,20*4,00+9,20*5,50+1,20*5,50+5,10*6,50	m ²	99,150	
		<strona wschodnia> 2,70*6,50*2+2,60*6,50+2,70*6,50	m ²	69,550	
		<strona północna> 0,70*6,50+2,50*4,20+4,70*4,20+1,300*4,20+9,20*5,60+2,0*7,6	m ²	106,970	
				RAZEM	424,750
2	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian (deskowanie) przez dwukrotne powlekanie	m ²		
d.1	0614-01	powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania- preparat "Glonex"			
	analogia	poz.1	m ²	424,750	
				RAZEM	424,750
3	TZKNBK VI	Impregnacja deskowania przez trzykrotne powlekanie preparatem ochronnym "FLEXIN" (kolor palisander) - impregnat grzybobójczy	m ²		
d.1	-126	poz.1	m ²	424,750	
	analogia			RAZEM	424,750
4		Demontaż i naprawa krzyża na wieży	kpl		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	202 1621a-01	poz.1	m ²	424,750	
				RAZEM	424,750